

Технико - экономические показатели

Наименование поккзателей	Кол-во	Примечание
Площадь участка в границе благоустройства	1157 м ²	
Площадь проектируемого покрытия тротуарной плиткой	408 м ²	
Площадь проектируемого песчаного покрытия	77 м ²	
Площадь озеленения	672 м ²	
Процент проектируемого покрытия тротуарной плиткой	36%	
Процент проектируемого песчаного покрытия	7%	
Процент проектируемого озеленения	57%	

Ведомость объемов работ

Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1. Земляные работы			
Земля из корыта: - тротуар	м ³	85.2	
- песчаное покрытие		15.4	
2. Устройство покрытий			
Устройство покрытия тротуарной плиткой			
- плитка	м ²	408	h=0.07
- песчано-цементная смесь	м ²	408	h=0.03
- уплотненный щебень	м ²	408	h=0.15
- песок	м ²	408	h=0.05
Устройство песчаного покрытия			
- песчаное основание	м ²	77	h=0.20
Установка бордюрного камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	п.м.	139	
Установка камня-аппарели/Бортовой камень БВ 100.30.15 ГОСТ 6665-91	п.м.	3	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91						п.м.	139	
			Установка камня-аппарели/Бортовой камень БВ 100.30.15 ГОСТ 6665-91						п.м.	3	
							17-02-18				
							Проект благоустройства молодежного сквера в селе Глядянское в районе школы по адресу: ул. Красноармейская, 17 Притобольного района Курганской области				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Кол.уч.	Подпись	Дата					
							Стадия			Лист	Листов
ГИП		Ковалев				П			3		
Разработал		Ушакова									
Общие данные (окончание)						ООО "Архстройпроект" г. Курган					